Befestigung mit Klemmkonsole

VDI 6036

Befestigungsart	Beschreibung und Maßzeichnungen
Ohne Aufhängelaschen	• Für Standard-Röhren- und Sano-Radiatoren • Die Anzahl der Befestigungskonsolen darf **nicht** unterschritten werden • Für Abmessungen von Röhrenradiatoren außerhalb der angegebenen Bereiche entspricht die Anzahl der Befestigungen der Summe der Anzahl der Einzelblöcke, oder auf Anfrage.



oben:

Klemmkonsole fix
ZB0251

Klemmkonsole fix Set
ZB0252-ZB0253

unten:

Halter
ZB0257; ZB0258 (Sano-Radiator)



oben:

Klemmkonsole variabel
ZB0254

Klemmkonsole variabel Set
ZB0255-ZB0256

unten:

Halter
ZB0257; ZB0258 (Sano-Radiator)

Mindestanzahl der Klemmkonsolen für Standard-Röhrenradiator

in Abhängigkeit des Modells und dessen Baulänge in Gliedern gemäß VDI6036 - **Anforderungsklasse 3** (z.B. Schulen).

Modell	Bauhöhe (mm)	Baulänge [Gl.]															
		Befestigungskonsolen [2 Stk.]	passende Klemmkonsole	Befestigungskonsolen [3 Stk.]	passende Klemmkonsole	Befestigungskonsolen [4 Stk.]	passende Klemmkonsole	Befestigungskonsolen [5 Stk.]	passende Klemmkonsole	Befestigungskonsolen [6 Stk.]	passende Klemmkonsole	Befestigungskonsolen [7 Stk.]	passende Klemmkonsole	Befestigungskonsolen [8 Stk.]	passende Klemmkonsole	Befestigungskonsolen [9 Stk.]	passende Klemmkonsole
2 - 4-Säuler	300 - 350	6 - 20	1x ZB0252 / ZB0255	21 - 32	1x ZB0253 / ZB0256	33 - 42	2x ZB0252 / ZB0255	43 - 52	5x ZB0251 / ZB0254	53 - 60	3x ZB0252 / ZB0255	-	7x ZB0251 / ZB0254	-	4x ZB0252 / ZB0255	-	3x ZB0253 / ZB0256
	>350 - 2200	6 - 22		23 - 30		31 - 40		41 - 50		51 - 60		-		-		-	
	>2200 - 3000	6 - 18		19 - 30		-		-		-		-		-		-	
5 - 6-Säuler	300 - 550	6 - 14		15 - 20		21 - 26		27 - 34		35 - 42		43 - 48		49 - 54		55 - 60	
	>550 - 1500	6 - 16		17 - 24		25 - 34		35 - 42		43 - 50		51 - 60		-		-	
	>1500 - 3000	6 - 10		11 - 18		19 - 24		25 - 30		-		-		-		-	

Mindestanzahl der Klemmkonsolen für Sano-Röhrenradiator

in Abhängigkeit des Modells und dessen Baulänge in Gliedern gemäß VDI6036 - **Anforderungsklasse 3** (z.B. Schulen).

Modell	Bauhöhe (mm)	Baulänge [Gl.]										
		Befestigungskonsolen [2 Stk.]	Befestigungskonsolen [3 Stk.]	Befestigungskonsolen [4 Stk.]	Befestigungskonsolen [5 Stk.]	Befestigungskonsolen [6 Stk.]	Befestigungskonsolen [7 Stk.]	Befestigungskonsolen [8 Stk.]	Befestigungskonsolen [9 Stk.]	Befestigungskonsolen [10 Stk.]	Befestigungskonsolen [11 Stk.]	Befestigungskonsolen [12 Stk.]
2 - 4-Säuler	300 - 350	6 - 16	17 - 22	23 - 30	31 - 38	39 - 46	47 - 54	55 - 60	-	-	-	-
	>350 - 2200	6 - 18	19 - 26	27 - 34	35 - 42	43 - 52	53 - 60	-	-	-	-	-
	>2200 - 3000	6 - 18	19 - 26	27– 30	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 6-Säuler	300 - 500	6 - 8	9 - 14	15 - 20	21 - 24	25 - 30	31 - 34	35 - 40	41 - 46	47 - 50	51 - 56	57 - 60
	>500 - 1500	6 - 12	13 - 22	23 - 28	29 - 36	37 - 44	45 - 52	53 - 60	-	-	-	-
	>1500 - 3000	6 - 10	11 - 16	17 - 22	23 - 30	-	-	-	-	-	-	-

Festlegung der Anzahl Befestigungspunkte geprüft an einer Wand aus aktuell handelsüblichen Hochlochziegel und Gipsputz.
Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen.
* Zur Vermeidung von Durchbiegung und -schwingung ist ggf. zusätzlich ein ein Halter (ZB0257 oder ZB0258) zu verwenden.